

DEVIS ESTIMATIF POUR CONSTRUCTION DE LA FOSSE SEPTIQUE, PUIITS PERDU ET 2
CHAMBRES DE VISITE AU CS NGBANDALA

N°	DESCRIPTION	UNITE	QTE	P.U en \$	P.T en \$
1	Excavation	m3	13,7		
2	Maçonnerie en agglomérés de 20 cm (double mur)	m3	20		
3	Beton armé dosé à 350 Kg/m3	m3	2		
4	Beton non armé dosé à 200 Kg/m3	m3	1		
5	beton armé dosé à 400 Kg/m3	m3	1		
6	Fourniture et pose de tuyau d'évacuation avec Té et toile moustiquaire	fft	1		
7	Fourniture et pose de tuyau d'évacuation et tous les accessoires des installations sanitaires vers les chambres de visites, fosses septiques et puits perdus	fft	1		
8	Amenagement du site	fft	1		
	TOTAL GENERAL				