

CONNEXIONS DES ECOLES AU RESEAU D'EAU EXISTANT

N°	Désignation	Qtes	Unités	P.U en \$	P.T en \$
1	PLOMBERIE				
	Excavation tranchée 40/50	500	ml		0
	Fourniture et pose de PEHD 32mm, PN 10	500	ml		0
	Fourniture et pose de PPER 32mm, PN 10	30	ml		0
	Fourniture et pose citerne 2000 litres	1	pces		0
	vanne 1"	6	pces		0
	vanne flotteur	1	pces		0
	Te de 1"	1	pces		0
	coude 1" 90°	12	pce		0
	manchons	3	pce		0
	Clapet anti-retour	1	pce		0
	Compteur	1	pce		0
	Colle tangit	1	boite		0
	Gaine galvanisée de 2" de 6ml	1	pce		0
	Sous-total 1				0
2	KIOSQUE ET AIRE DE PUISAGE				
	B.A dosé à 300 Kg/m3	1,1	m3		0
	B. non armé dosé à 150 Kg/m3	1	m3		0
	Maconnerie en Briques stabilisées	3,9	m3		0
	Maconnerie en moellons	4,7	m3		0
	remblais en terre jaune	1,1	m3		0
	Toiture complete en toles teintées	9,6	m2		0
	enduit interieur	25	m2		0
	latex	25	m2		0
	Sous-total 2				0
3	MENUSERIE				
	Fourniture et pose des portes en bois 180/200 (2 ouvrants) avec serrure	1	pce		0
	Fourniture et pose des fenetres en bois 80/80	1	pce		0
	Fourniture et pose d'un ouvrant metallique 80/80	1	pce		0
	Sous-total 3				0
4	VISIBILITE				
	Peinture exterieure et messages de sensibilisation	15	m2		0
	Sous-total 4				0
	TOTAL POUR 1 CONNEXION				0
	TOTAL CONNEXION 6 ECOLES				0